

盐雾试验报告

客户/供应商	广东长虹	客户料号	/						
产品料号		产品名称	2.4/5.8G内置天线(弹片:30×11×5.2)黑色1.13线-端子						
试验数量	4PCS	试验日期	2021.03.14						
试验设备名称	盐雾试验箱	试验项目	盐雾试验						
测试类型	<input type="checkbox"/> 物料 <input checked="" type="checkbox"/> 成品 <input type="checkbox"/> 样品								
测试条件与方法	盐雾箱内温度: 35±2℃ 沉降速度经24h喷雾后每80cm ² 面积上为1-2ML/h, 氯化钠浓度为5±0.5% (重量), PH值为6.5~7.2							盐雾	
判定标准	天线不能出现锈蚀(冲压界面除外), 并不会出现变形, 性能改变等								
试验前参数测量									
测试项目	测试结果	1#	2#	/	/	判定结果			
天线检查	无锈蚀无变形	OK	OK	/	/	合格			
测试驻波	对样品	OK	OK	/	/	合格			
试验图片									
 试验前			 试验中			 试验后			
试验后参数测量									
测试项目	测试结果	1#	2#	/	/	判定结果			
天线检查	无锈蚀无变形	OK	OK	/	/	合格			
测试驻波	对样品	OK	OK	/	/	合格			
测试结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他								
测试	刘群		审核		蒋红英				